

Udstyrs liste for rækkehuse, Kregme Frederiksværk.

Udvendigt	Standard	Valgmuligheder
Arkitektur	25 graders taghældning med sadeltag og murede gavle uden udhæng. Der udføres fremspring "gesims" til tagrende.	Ingen
Tagsten	Monier B&C beton i sort	Ingen
Skalmur	Opføres i blødstrøgne mursten model W445 Hvede fra Wienerberger	Ingen
Vinduer og døre	Rationel Aura + Premium træ/alu i farven 2100 sable udvendigt og hvid Ral 9010 indvendigt. Der etableres satinglas på badeværelser.	Ingen
Sålbænke	Der afsluttes med skifersålbænke	Ingen
Tagrender	Tagrender udføres som Rheinzink model 333 Zink i kvartrund arkitekttagrende med limede samlinger.	Ingen
Udvendigt Vand	Der etableres 1 stk. udvendig vandhane. Placeres jf. tegning.	Ingen
El	Der monteres 2 stk. udvendig lampe i model Scorpius Maxi sort	Ja
Carport	Carport er ikke med i projektet, men kan tilkøbes. Hvis køber vælger egen carportløsning, skal denne opføres jf. Bernt Nielsens anvisninger.	ja
Udv. Belægning	Der etableres udvendig belægning i 40*40*5cm grå flise jf. tegning.	Ingen
Haveanlæg	Der etableres græsanlæg jf. tegning. Græs udføres som sået. Eventuel eftersåning påhviler køber. Der plantes hæk i skel mod nabo og vej. Hæk udføres i liguster 30/50 cm. Vedligeholdelse påhviler køber. Der gives ikke grogaranti.	Ingen
Energi	Husene udføres med gasinstallation og opføres jf. BR18	Ingen
Postkasse	Det påhviler køber at etablere postkasse	Ingen

Indvendigt	Standard	Valgmuligheder
Indretning	Det er ikke muligt at ændre på indretning af husene	Ingen
Lofter	Husene udføres som standard med lige lofter og rumhøjde på ca. 243 cm	Nej
Gulve, stue, værelser.	Der etableres trægulve i 3 valgmuligheder fra Tarkett 3 stavs parket. Eg Hvid matlak 7870030 Eg Natur matlak 7869017 Ask Hvid matlak 7964006	Der kan evt. tilkøbes trægulve i andre varianter fra vores showroom.
Gulve køkken og bryggers	Der etableres klinker i køkken, bad og bryggers. Flere valgmuligheder, herunder Arkim Micron 30*30cm. I flere farver.	Der kan evt. vælges/tilkøbes andre varianter af gulvklinker fra vores showroom
Vægge	Vægge beklædes med glasfilt og malerbehandles i hvid	Ingen
Lofter	2 lag gips, spartlet og malerbehandlet i hvid	Ingen
Vindueskarme	Vindueskarme udføres som spartlet og malet	Ingen
EI	Udføres i henhold til stærkstrømsreglementet. Der medfølger 10 stk. led spot til fri placering. Der monteres yderligere 2 stk. tv samt 2 stk. datastik.	Der kan tilkøbes individuelle el-løsninger.
Indvendigt	Standard	Valgmuligheder
Inventar	Der er i prisen afsat 65.000 kr. til skabsinventar. Placering af inventar ligger fast. Der kan tilkøbes andre lågetyper. Disse faktureres til Vejl. Udsalgspris fra HTH.	ja
Sanitet	Der leveres væghængt toilet med synlig cisterne til toilet. I det afsatte beløb til HTH indgår porcelænsvask til badeværelser samt stålvaske til bryggers og køkken.	Der kan vælges andre vaske.
Indvendige døre	Swedoor 200 Easy Celledør, glat hvidmalet. Døren monteres med stålgreb fra Ruko Scanfex.	Ingen.
Hvidevarer	Der leveres og monteres hvidevarer jf. vedlagt liste. Såfremt køber selv vælger at levere hvidevarer, da vil fradragsprisen andrage 15.000 kr. Køber monterer selv egne leveret hvidevarer. Efter indflytning.	ja
Ventilation	Nilan Kompakt S ventilation og varmepumpe til varmt vand.	Ingen